D.2 单项工程最高投标限价汇总表

工程名称：亳芜投资公司标准化厂房一期6#厂房屋面防水改造工程

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：（元）	
			暂估价	不可竞争费
1	亳芜投资公司标准化厂房一期6#厂房屋面防水改造工程	235536.25		6008.38
合计		235536.25		6008.38

测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】

说明：本表适用于单项工程最高投标限价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的材料、设备暂估价和专业工程暂估价。

D.3 单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：亳芜投资公司标准化厂房一期6#厂房屋面防水改造工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：材料、设备暂估价（元）
1	分部分项工程费	207659.88	
1.1	定额人工费	39966.39	
1.2	定额机械费	1758.45	
1.3	综合费	10833.63	
2	措施项目费	2420.04	
3	不可竞争费	6008.38	
3.1	安全文明施工费	6008.38	
3.2	工程排污费		
4	其他项目		
4.1	暂列金额		
4.2	专业工程暂估价		
4.3	计日工		
4.4	总承包服务费		
5	税金	19447.95	
工程造价=1+2+3+4+5		235536.25	

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：亳芜投资公司标准化厂房一期6#厂房屋面防水改造工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	定额机械费
1	011607002001	防水层拆除	1、铲除防水层种类：卷材防水层 2、铲除保护层：水泥砂浆保护层 3、部位：平面、女儿墙立面铲除、清理、垃圾外运。	m2	1998.240	9.58	19143.14	13987.68	
2	WB 011101007001	轻集料混凝土找平层	1、找平层厚度、混凝土强度等级：最薄处30厚轻集料混凝土	m2	1899.840	17.03	32354.28	5756.52	
3	011101006001	水泥砂浆楼面找平层	1、找平层厚度、砂浆配合比：20厚1：3水泥砂浆找平层 2、部位：平面及女儿墙立面	m2	1998.240	18.33	36627.74	10151.06	1758.45
4	010902001001	屋面卷材防水	1、卷材品种、规格、厚度：3mm厚改性沥青防水卷材（铝箔面） 2、防水层数：单层 3、防水层做法：热熔法，含底油 4、部位：平面及女儿墙立面	m2	1998.240	59.82	119534.72	10071.13	

附录F 措施项目清单与计价表

工程名称：亳芜投资公司标准化厂房一期6#厂房屋面防水改造工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
1	JC-01	夜间施工增加费	41724.84	0.500	208.62
2	JC-02	二次搬运费	41724.84	1.000	417.25
3	JC-03	冬雨季施工增加费	41724.84	0.800	333.80
4	JC-04	已完工程及设备保护费	41724.84	0.100	41.72
5	JC-05	工程定位复测费	41724.84	1.000	417.25
6	JC-06	非夜间施工照明费	41724.84		
7	JC-07	临时保护设施费	41724.84	0.200	83.45
8	JC-08	赶工措施费	41724.84	2.200	917.95
合　计					2420.04

附录G 不可竞争项目清单与计价表

工程名称：亳芜投资公司标准化厂房一期6#厂房屋面防水改造工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率（%）	金额（元）
1	JF-01	环境保护费	41724.84	1.000	417.25
2	JF-02	文明施工费	41724.84	4.000	1668.99
3	JF-03	安全施工费	41724.84	3.300	1376.92
4	JF-04	临时设施费	41724.84	6.100	2545.22
5	JF-05	工程排污费	0		
合　计					6008.38

附录I 税金计价表

工程名称：亳芜投资公司标准化厂房一期6#厂房屋面防水改造工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费	216088.30	9.000	19447.95
合　计					19447.95