





## E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：亳芜现代产业园区蓝领人才公寓改建健康  
驿站项目4#楼

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)				
						综合单价	合价	其中		
								利润	定额人工费	定额机械费
	001	<b>室内改造 (80间)</b>				<b>260940.17</b>				
1	03100100600 3	塑料管	1、介质：给水 2、规格、压力等级：PPR DN 32 3、含管件	m	477.85 0	24.22	11573.53	501.74	4181.19	9.56
2	03100100600 1	塑料管	1、介质：给水 2、规格、压力等级：PPR DN 25 3、含管件	m	320.00 0	20.69	6620.80	313.60	2595.20	6.40
3	03100100600 4	塑料管	1、介质：排水 2、规格、压力等级：PVC DN 110 3、含管件	m	460.00 0	34.87	16040.20	308.20	2576.00	4.60
4	03100100600 2	塑料管	1、介质：排水 2、规格、压力等级：PVC DN 50 3、含管件	m	400.00 0	21.60	8640.00	432.00	3600.00	
5	03100401400 1	透气帽	1、材质：PVC 2、型号、规格：DN110通气帽	个	16.000	17.22	275.52	12.32	102.40	
6	03100401400 2	地漏	1、材质：不锈钢 2、型号、规格：地漏	个	80.000	27.55	2204.00	104.00	868.00	
7	39130600600 1	剔槽	1、给、排水管道部位，综合管径，综合报价 2、含开槽、恢复	m	60.000	32.35	1941.00	88.20	732.60	
8	01161500100 1	开孔 (打洞)	1、墙、地面开孔 2、开孔大小按实际需要，综合报价	个	240.00 0	30.00	7200.00			
9	01090300200 1	涂膜防水	1、防水膜品种：丙纶、堵漏王 2、部位：阳台地面及上翻30cm	m <sup>2</sup>	512.00 0	33.99	17402.88	291.84	2437.12	

## E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：亳芜现代产业园区蓝领人才公寓改建健康  
驿站项目4#楼

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）						
						综合单价	合价	其中			暂估价	
								利润	定额人工费	定额机械费		
10	011204003001	块料墙面	1、面层材料品种、规格、品牌、颜色：墙砖 2、结合层材料种类：水泥砂浆 3、阳台墙面300mm高位置	m <sup>2</sup>	176.00 0	99.00	17424.00	681.12	5612.64	65.12		
11	011102003001	块料楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比或粘接剂种类：干硬性水泥砂浆 2、面层材料品种、规格、颜色：地砖	m <sup>2</sup>	336.00 0	118.54	39829.44	779.52	6081.60	416.64		
12	010807007001	塑钢窗	1、框、扇材质：塑钢 2、玻璃品种、厚度：6+12A+6中空玻璃钢化 3、含五金安装	m <sup>2</sup>	320.00 0	278.93	89257.60	864.00	6899.20	310.40		
13	010807004001	纱窗	1、塑钢纱窗 2、每房间2樘	樘	160.00 0	50.00	8000.00					
14	010810001001	窗帘	1、布艺遮光窗帘 2、含窗帘、窗帘杆、五金安装 3、每房间6m	m	480.00 0	61.94	29731.20	364.80	3024.00			
15	ZB 010101001001	窗户限位器	1、窗户限位器安装	套	320.00 0	15.00	4800.00					
		分部小计						260940.17				
		室外排水管道						51331.67				
16	041001001001	拆除路面	1、材质：混凝土路面 2、厚度：综合20cm 3、拆除后，垃圾清理外运。	m <sup>2</sup>	144.00 0	7.68	1105.92	100.80	141.12	701.28		
17	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：根据现场，综合考虑 2、挖土深度：1.2m 3、含土方外运，弃置。	m <sup>3</sup>	144.00 0	6.25	900.00	83.52	51.84	642.24		
18	040103001001	回填方	1、填方材料要求：素土	m <sup>3</sup>	123.52 0	15.82	1954.09	167.99	1141.32	259.39		

## E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：亳芜现代产业园区蓝领人才公寓改建健康  
驿站项目4#楼

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）					
						综合单价	合价	其中			
								利润	定额人工费	定额机械费	暂估价
19	04050100400 1	塑料管铺设	1、管道材质： HDPE双壁波纹管 2、管径：DN300 3、10cm砂垫层	m	120.00 0	118.65	14238.00	226.80	1890.00	1.20	
20	04050400100 1	砌筑检查井	1、采用800*800 砖砌检查井 2、10cm混凝土 垫层，内外侧 防水砂浆抹灰 3、铸铁检查井 盖	座	10.000	1378.1 5	13781.50	486.90	3877.00	180.50	
21	04020300700 2	水泥混凝土	1、混凝土强度 等级：C30 2、厚度：20cm 3、混凝土浇筑 、养护	m <sup>2</sup>	144.00 0	134.39	19352.16	188.64	1566.72		
		分部小计					51331.67				
002		<b>监控工程</b>					<b>34492.7 4</b>				
22	03050700800 1	监控摄像设备	1、监控设备 2、400万像素 ，日夜全彩， 含电源、支架 安装 2、调试正常使 用	台	42.000	712.42	29921.64	683.34	5644.80	50.40	
23	03050101200 1	交换机	1、名称：8口 交换机	台	2.000	595.57	1191.14	50.80	336.00	87.38	
24	03041100100 1	配管	1、规格：DN32 、明敷	m	100.00 0	11.61	1161.00	64.00	536.00		
25	03041100400 1	配线	1、规格：BV2* 1.0	m	200.00 0	3.22	644.00	12.00	98.00		
26	03041100400 2	配线	1、名称：超五 类网线	m	200.00 0	3.28	656.00	28.00	228.00	8.00	
27	03040403500 1	插座	1、名称：五孔 插座 2、安装方式： 明装	个	42.000	21.88	918.96	19.74	164.64		
		分部小计					34492.74				
		<b>其他</b>					<b>89320.2 1</b>				
28	WB 04110101500 1	彩钢板围挡	1、材料品种： 0.8mm厚彩钢瓦 2、支撑类型： 镀锌钢管 3、围栏高度： 2m	m	51.000	84.71	4320.21	15.30	128.52		









# 材料汇总表

工程名称：亳芜现代产业园区蓝领人才公寓改建健康  
驿站项目4#楼

第1页 共3页

材料编号	材料名称	单位	材料用量	单价	合价	暂估/甲供
0000A31B01AH	其他材料费	元	3415.686	1.00	3415.69	
0103A03B15CB	镀锌铁丝 $\phi 1.2\sim 2.2$	kg	0.400	3.57	1.43	
0103A03B59CB	镀锌铁丝 8号	kg	0.400	3.57	1.43	
0129A03B53AV~1	彩钢板	m	51.000	80.00	4080.00	
0129A31B12CB	热轧厚钢板 $\delta 8.0\sim 15$	kg	2.649	3.20	8.48	
0201A29B01CB	橡胶板	kg	0.638	2.91	1.86	
0227A23B01CB	棉纱头	kg	5.520	6.00	33.12	
0231A05B01BW	化纤无纺布	m <sup>2</sup>	1184.768	2.40	2843.44	
0301A03B43C17BF	木螺钉 M2~4×6~65	个	174.720	0.09	15.72	
0301A03B43C77CE	木螺钉 M4×65	10个	24.120	0.50	12.06	
0301A05B73C01CB	六角螺栓	kg	0.319	5.81	1.85	
0313A11B53BF	冲击钻头 $\phi 8$	个	2.188	5.38	11.77	
0313A21B01CB	低碳钢焊条	kg	0.160	6.84	1.09	
0313A39B01AJ	钢锯条	条	1.000	0.34	0.34	
0313A40B01AT	石料切割锯片	片	1.820	39.00	70.98	
0313A44B01AG	水砂纸	张	14.604	0.50	7.30	
0313A64B01AG	铁砂布 0~2号	张	18.479	0.85	15.71	
0313A71B01BF	合金钢钻头	个	0.114	7.80	0.89	
0313A78B01CB	锡基钎料	kg	0.400	54.10	21.64	
0313A89B01BD	锯条（各种规格）	根	49.281	0.62	30.55	
0315A05B39C01BW	养生布	m <sup>2</sup>	52.819	2.00	105.64	
0315A21B49C11BF	塑料胀管 $\phi 6\sim 8$	个	347.860	0.07	24.35	
0401A01B51CB	水泥 32.5级	kg	7552.396	0.41	3104.03	
0401A01B51CB~1	水泥 32.5级	kg	2003.248	0.41	823.33	
0401A07B01CB	白水泥	kg	91.040	0.78	71.01	
0403A17B01BT	中（粗）砂	t	17.344	155.76	2701.54	
0403A17B01BT~1	中（粗）砂	t	26.683	155.76	4156.07	
0405A33B01BT	碎石	t	1.167	145.14	169.41	
0413A15B53AQ	机砖 240×115×53	千块	4.708	557.55	2624.91	
0705A01B05BW	地砖 800×800以内	m <sup>2</sup>	344.400	74.34	25602.70	
0707A01B01BW	陶瓷锦砖	m <sup>2</sup>	178.640	45.00	8038.80	
1100A13B01BW	成品推拉窗（含玻璃）	m <sup>2</sup>	307.200	247.80	76124.16	
1126A01B01BW	窗帘（成品）	m <sup>2</sup>	1260.000	20.00	25200.00	
1301A33B51CB	煤焦油沥青漆 L01-17	kg	7.621	6.84	52.13	
1305A61B01CB	高强APP-841冷胶涂料	kg	1566.720	6.50	10183.68	
1403A05B01CB	汽油	kg	1.000	6.77	6.77	
1409A09B01CB	黄油	kg	1.680	16.58	27.85	
1433A07B01CB	丙酮	kg	10.100	7.51	75.85	
1433A31B55CB	工业酒精 99.5%	kg	1.260	1.36	1.71	

# 材料汇总表

工程名称：亳芜现代产业园区蓝领人才公寓改建健康  
驿站项目4#楼

第2页 共3页

材料编号	材料名称	单位	材料用量	单价	合价	暂估/甲供
1435A57B01CB	高强APP基底处理剂	kg	129.536	7.09	918.41	
1439A19B01BV	氧气	m3	0.239	3.63	0.87	
1439A25B01CB	乙炔气	kg	0.080	10.45	0.83	
1441A01B01CB	108胶	kg	51.088	2.00	102.18	
1441A02B01CB	粘结剂	kg	8.018	2.88	23.09	
1701A09B01CB	钢管	kg	6.630	4.06	26.92	
1701A13B59BY	焊接钢管 DN20	m	1.165	4.46	5.19	
1725A11B93BY~1	HDPE DN300	m	121.200	69.03	8366.44	
1727A27B65BY	橡胶软管 DN20	m	0.526	7.26	3.82	
1900A13B51BF	螺纹阀门 DN20	个	0.319	22.00	7.02	
2717A01B51AX	电气绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm	卷	0.600	8.55	5.13	
2803A35B63BY	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2	m	12.810	1.32	16.91	
2906A35B65BF	难燃塑料管接头 32	个	21.020	0.25	5.26	
2906A37B65BF	难燃塑料管卡子 32	个	121.920	0.18	21.95	
2906A39B65BF	难燃塑料管三通 32	个	3.200	0.56	1.79	
2906A41B65BF	难燃塑料管伸缩接头 32	个	2.100	0.32	0.67	
2906A43B65BF	难燃塑料管弯头 32	个	2.100	0.29	0.61	
2906A49B57BF	塑料护口（钢管用） 15	个	8.080	0.24	1.94	
3301A48B01CB	铸铁爬梯	kg	73.302	3.50	256.56	
3409A03B01BV	锯木屑	m3	2.016	14.86	29.96	
3409A23B01CB	脱脂棉	kg	0.520	17.86	9.29	
3411A01B01CA	电	kW·h	122.189	0.68	83.09	
3411A13B01BV	水	m3	64.065	7.96	509.96	
3504A11B01BF	脚手管（扣）件	个	1.061	4.27	4.53	
3601A09B01AK~1	铸铁井盖井座800	套	10.000	300.00	3000.00	
9803A03B01BF	弹簧压力表	个	0.160	23.08	3.68	
9841A21B53BF	压力表弯管 DN15	个	0.160	10.69	1.71	
CL-D00001	剔槽后恢复	m	60.000	15.00	900.00	
CL-D00002	开孔（打洞）	个	240.000	30.00	7200.00	
CL-D00003	8口交换机	台	2.000	300.00	600.00	
CL-D00003~1	纱窗	樘	160.000	50.00	8000.00	
CL-D00004	窗户限位器	套	320.000	15.00	4800.00	
CL-D00006	消毒设备	套	1.000	85000.00	85000.00	
F8021A01B63BV	商品混凝土 C30（非泵送）	m3	29.232	568.95	16631.55	
Z0307A33B01BF-3	地漏 公称直径（mm以内） 50	个	80.800	12.00	969.60	
Z0307A35B01BF-1~1	透气帽	个	16.160	8.00	129.28	
Z1725A43B01BY-5~1	塑料给水管 外径（mm以内） 25	m	325.120	6.46	2100.28	

