

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：亳芜现代产业园区蓝领人才公寓改建健康
驿站项目8#楼

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	定额机械费
	001	三区两通道					21754.73		
1	WB 011207004001	石膏板隔断	1、轻钢龙骨框架 2、石膏板双面固定安装 3、内墙腻子两遍 4、乳胶漆两遍	m ²	35.000	117.16	4100.60	1022.00	26.60
2	011601001001	砖砌体拆除	1、窗改门部位 2、拆除原窗户、墙体 3、垃圾清理、外运，运距自行考虑。拆除后窗运至指定位置 4、拆除后，墙体抹灰，腻子、油漆处理	樘	2.000	401.11	802.22	205.98	26.28
3	010801001001	木质门	1、木质门 2、门代号及洞口尺寸：900*2000mm 3、五金品种、规格：含门锁、五金、门吸等配件	m ²	9.000	384.16	3457.44	335.97	6.03
4	011505010001	镜面玻璃	1、镜子尺寸80*180cm 2、安装、固定	m ²	21.600	108.36	2340.58	272.16	4.32
5	ZB 010101001001	门封堵塑胶条	1、PVC塑胶封边条 2、门周边缝隙处封边	樘	30.000	39.90	1197.00		
6	011207001003	墙面装饰板	1、竹木纤维护墙板 2、木工板基层打底	m ²	81.000	121.69	9856.89	2248.56	149.85
		分部小计					21754.73		
	002	隔离房间改造（360间）					105393.60		
7	010810001001	窗帘	1、布艺遮光窗帘 2、含窗帘、窗帘杆、五金安装 3、每房间4m	m	1440.000	61.94	89193.60	9072.00	
8	ZB 010101001002	限位器	1、门、窗限位器安装	套	1080.000	15.00	16200.00		
		分部小计					105393.60		
	003	其他					98041.30		
9	WB 041101015002	彩钢板围挡（拆除、安装）	1、原彩钢板围挡拆除、按甲方要求安装到指定位置 2、不含主材，含辅材安装	m	350.000	30.00	10500.00		

材料汇总表

工程名称：亳芜现代产业园区蓝领人才公寓改建健康
驿站项目8#楼

第1页 共2页

材料编号	材料名称	单位	材料用量	单价	合价	暂估/甲供
0000A31B01AH	其他材料费	元	887.384	1.00	887.38	
0103A03B15CB	镀锌铁丝 $\phi 1.2\sim 2.2$	kg	0.400	3.57	1.43	
0103A03B59CB	镀锌铁丝 8号	kg	0.400	3.57	1.43	
0129A03B53AV~1	彩钢板	m	30.000	80.00	2400.00	
0227A23B01CB	棉纱头	kg	0.400	6.00	2.40	
0301A01B05C01BF	铆钉	个	124.373	0.06	7.46	
0301A03B43C17BF	木螺钉 M2~4×6~65	个	174.720	0.09	15.72	
0301A03B43C77CE	木螺钉 M4×65	10个	24.120	0.50	12.06	
0301A03B63C01BP	自攻螺丝	百个	18.200	3.00	54.60	
0301A07B07C79AK	膨胀螺栓 M8×80	套	50.110	0.30	15.03	
0303A13B01AE	不锈钢门吸	只	5.050	8.00	40.40	
0305A01B01BF	不锈钢合页	个	10.100	10.00	101.00	
0313A11B53BF	冲击钻头 $\phi 8$	个	2.188	5.38	11.77	
0313A36B01AG	砂纸	张	18.600	0.47	8.74	
0313A39B01AJ	钢锯条	条	1.000	0.34	0.34	
0313A71B01BF	合金钢钻头	个	0.840	7.80	6.55	
0313A78B01CB	锡基钎料	kg	0.400	54.10	21.64	
0315A01B01C01BB	F30气枪钉	盒	1.620	7.50	12.15	
0315A01B09C01AE	广告钉	只	86.400	2.00	172.80	
0315A01B25C01CB	铁钉	kg	3.726	3.56	13.26	
0315A21B17C01BD	风镐头	根	0.130	18.00	2.33	
0315A21B49C11BF	塑料胀管 $\phi 6\sim 8$	个	347.860	0.07	24.35	
0315A21B63C67BF	支撑卡 75	个	75.950	0.30	22.79	
0401A01B51CB	水泥 32.5级	kg	48.926	0.41	20.11	
0403A17B01BT	中(粗)砂	t	0.147	155.76	22.94	
0409A35B01CB	耐水腻子	kg	110.462	0.80	88.37	
0409A53B01CB	石膏	kg	2.976	0.50	1.49	
0502A01B51BW	成品免漆饰面板 15mm	m ²	85.050	40.00	3402.00	
0503A17B01BV	工程用材	m ³	0.022	2250.00	48.60	
0509A01B51BW	细木工板 18mm	m ²	85.050	25.00	2126.25	
0655A05B01BW	镜面车边玻璃(成品)	m ²	22.248	70.00	1557.36	
0901A01B51BW	石膏板 12mm	m ²	73.500	12.00	882.00	
1001A05B55BY	穿心龙骨 38×12×1	m	12.257	2.80	34.32	
1001A11B57BY	轻钢龙骨 75×40×0.6 (横向龙骨)	m	24.857	7.84	194.88	
1001A11B59BY	轻钢龙骨 75×50×0.7 (竖向龙骨)	m	92.750	9.37	869.07	
1101A01B01AL~1	成品套装木门(单开) 0.9*2.1	樘	5.000	550.00	2750.00	
1126A01B01BW	窗帘(成品)	m ²	3780.000	20.00	75600.00	
1301A03B01CB	白乳胶	kg	21.200	5.38	114.06	

