

A.2 最高投标限价封面

亳芜园区标准化厂房8#、9#屋面防水工程 工程

最高投标限价

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

2022年08月11日

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：亳芜园区标准化厂房8#、9#屋面防水工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
	001	屋面及防水工程					461904.00			
1	010902001001	屋面卷材防水	1、卷材品种、规格、厚度：单层3.0厚改性沥青防水卷材 热熔满铺法（铝箔面）含底油二遍 2、防水做法：热熔法 3、部位：屋面平面及女儿墙立面 4、其余未尽事宜参见相关规范、业主要求等	m2	4800.000	46.90	225120.00	33600.00		
2	010902001002	屋面水泥砂浆找平层	1、找平层厚度、砂浆配合比：20mm厚1:3水泥砂浆找平层 2、部位：屋面平面及女儿墙立面 3、其余未尽事宜参见相关规范、业主要求等	m2	4800.000	23.20	111360.00	26496.00	4368.00	
3	011001001002	混凝土找平层	1、找平层厚度、混凝土强度：最薄处30mm厚LC15轻集料混凝土，含网格布一层 2、部位：屋面平面 3、其余未尽事宜参见相关规范、业主要求等	m2	4800.000	26.13	125424.00	8736.00	3504.00	
		分部小计					461904.00			
	002	拆除工程					51264.00			
4	011607001001	屋面刚性层拆除	1、铲除种类：卷材防水、水泥砂浆层 2、部位：屋面平面及女儿墙立面 3、其余未尽事宜参见相关规范、业主要求等	m2	4800.000	10.68	51264.00	33888.00	2832.00	
		分部小计					51264.00			

