

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：漆园路与茴香路交叉口南侧污水管网维修项目

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
1	041001001001	拆除路面	1、材质：沥青混凝土路面 2、厚度：12cm 3、废渣清理，外运，运距10km	m2	300.000					
2	041001003001	拆除基层	1、拆除混凝土基层 2、40cm 3、废渣清理，外运，运距10km	m2	300.000					
3	041001003002	拆除基层	1、材质：拆除碎石垫层 2、厚度：20cm 3、部位：废渣清理，外运，运距10km	m2	300.000					
4	040203006002	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类：AC-13细粒式改性沥青混凝土 2、厚度：12cm	m2	300.000					
5	040202011001	碎石	1、石料规格：级配碎石 2、厚度：20cm	m2	300.000					
6	040203007001	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C25商品砼 2、厚度：20cm	m2	300.000					
7	040203007002	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C20商品砼 2、厚度：20cm	m2	300.000					
8	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：详见设计图纸	m3	360.800					
9	040103001001	回填方	1、填方材料要求：级配碎石	m3	10.000					
10	040103001002	回填方	1、填方材料要求：中粗砂 2、部位：管道基础、基础至管顶以上	m3	40.380					
11	040103001003	回填方	1、填方材料要求：回填土	m3	392.770					
12	040103002001	余方弃置	1、名称：沟槽余方、拆除垃圾 2、运距：10km	m3	97.570					

