





## E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：漆园路与茴香路交叉口南侧污水管网维修项目

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
1	041001001001	拆除路面	1、材质：沥青混凝土路面 2、厚度：12cm 3、废渣清理，外运，运距10km	m <sup>2</sup>	300.000	10.84	3252.00	630.00	1950.00	
2	041001003001	拆除基层	1、拆除混凝土基层 2、40cm 3、废渣清理，外运，运距10km	m <sup>2</sup>	300.000	9.57	2871.00	1344.00	858.00	
3	041001003002	拆除基层	1、材质：拆除碎石垫层 2、厚度：20cm 3、部位：废渣清理，外运，运距10km	m <sup>2</sup>	300.000	35.38	10614.00	1215.00	6951.00	
4	040203006002	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类：：AC-13细粒式改性沥青混凝土 2、厚度：12cm	m <sup>2</sup>	300.000	146.70	44010.00	2112.00	1305.00	
5	040202011001	碎石	1、石料规格：级配碎石 2、厚度：20cm	m <sup>2</sup>	300.000	55.72	16716.00	186.00	732.00	
6	040203007001	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C25商品砼 2、厚度：20cm	m <sup>2</sup>	300.000	115.74	34722.00	3264.00		
7	040203007002	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C20商品砼 2、厚度：20cm	m <sup>2</sup>	300.000	113.15	33945.00	3264.00		
8	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：详见设计图纸	m <sup>3</sup>	360.800	4.66	1681.33	140.71	1158.17	
9	040103001001	回填方	1、填方材料要求：级配碎石	m <sup>3</sup>	10.000	288.60	2886.00	549.50	53.90	
10	040103001002	回填方	1、填方材料要求：中粗砂 2、部位：管道基础、基础至管顶以上	m <sup>3</sup>	40.380	15.67	632.75	373.11	84.80	
11	040103001003	回填方	1、填方材料要求：回填土	m <sup>3</sup>	392.770	15.67	6154.71	3629.19	824.82	
12	040103002001	余方弃置	1、名称：沟槽余方、拆除垃圾 2、运距：10km	m <sup>3</sup>	97.570	1.39	135.62		104.40	

## E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：漆园路与茴香路交叉口南侧污水管网维修项目

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
13	040501001001	混凝土管道铺设 (人机配合下管)	1、管道类型、管道材质：钢筋混凝土管 2、管径：DN500 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	100.000	185.33	18533.00	3063.00	655.00	
14	WB 040501027001	管道闭水试验	1、管径：DN500	m	100.000	8.17	817.00	404.00		
15	040504002001	混凝土检查井	1、混凝土强度等级：钢筋混凝土污水检查井 2、井径：φ1000适用于管径φ200-600 3、井盖、井圈材质及规格：重型球墨铸铁井盖 4、其他：详情参照相关规范、图集等	座	2.000	4713.25	9426.50	1225.28	152.36	
16	WB 041101015001	彩钢板施工围栏搭拆	1、材料品种：0.8mm厚彩钢瓦 2、支撑类型：镀锌钢管 3、围栏高度：1.8m	m	120.000	14.41	1729.20	604.80		
17	041001005001	拆除侧、平（缘）石	1、材质：850mm*120mm*250mm混凝土侧石	m	2.550	3.03	7.73	5.71		
18	040204004001	安砌混凝土侧石	1、材料品种、规格：混凝土侧石 2、规格：750*120*350	m	2.550	47.38	120.82	17.39		
19	ZB 040101001001	绿化带拆除及恢复	1、名称：绿化进行清除及绿化恢复，满足现场施工	项	1.000	1000.00	1000.00			









