

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：亳芜电子信息产业园B区1#、2#、5#、6#厂房
房屋面渗水维修项目 标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
1	011607002001	防水层拆除	1、部位：原屋面及女儿墙立面 2、铲除防水层 种类：卷材防水层 3、铲除保护层：水泥砂浆保护层 4、沿伸缩缝处上翻至少300cm 5、含垃圾清运，运距综合考虑 6、其他：未尽事宜具体详见图纸、图集、答疑、招标文件及政府相关文件规范等资料，并满足验收要求。	m2	600.000	10.53	6318.00	4248.00	312.00	
2	010902003001	找坡层	1、部位：屋面新增找坡层 2、刚性层厚度：最薄处30厚 3、混凝土强度等级：轻集料混凝土（泡沫混凝土，容重400kg/m ³ ） 4、其他：未尽事宜具体详见图纸、图集、答疑、招标文件及政府相关文件规范等资料，并满足验收要求。	m2	600.000	11.51	6906.00	1752.00	288.00	
3	011101006001	水泥砂浆楼地面找平层	1、部位：屋面新增找平层 2、找平层厚度、砂浆配合比：20厚1：3水泥砂浆找平层 3、其他：未尽事宜具体详见图纸、图集、答疑、招标文件及政府相关文件规范等资料，并满足验收要求。	m2	600.000	17.04	10224.00	3048.00	528.00	

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：亳芜电子信息产业园B区1#、2#、5#、6#厂房
 屋面渗水维修项目 标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
4	010902001001	屋面卷材防水	1、部位：屋面新增防水卷材 2、卷材品种、规格、厚度：3mm厚改性沥青防水卷材（铝箔面） 3、防水层数：单层 4、防水层做法：热熔法，含底油，沿伸缩缝处上翻至少300cm 5、其他：未尽事宜具体详见图纸、图集、答疑、招标文件及政府相关文件规范等资料，并满足验收要求。	m ²	600.000	34.36	20616.00	3630.00		
	011703	垂直运输					876.05			
5	WB 011703002001	垂直运输	1、建筑物建筑类型及结构形式：钢筋混凝土框架结构 2、建筑物檐口高度、层数：20m以内 3、其他：未尽事宜具体详见图纸、图集、答疑、招标文件及政府相关文件规范等资料，并满足验收要求。	项	1.000	876.05	876.05	634.16		
		分部小计					876.05			

